



VRD 2016

Aire d'étape camping-cars

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

Désignation des prestations	Unité	Q	PU	PT
TD 01- II	Terrassement en pleine masse : 0,40 m.	m ²	100	
TD 02	Découpe de revêtement en enrobé ou de dallage ciment	ml	12	
TD 16-V	Dépose de mobilier urbain avec soin : portique de limitation d'accès ouvrant double	u	1	
TD 16-VI	Dépose de mobilier urbain avec soin : barrière bois 4,00 m	ml	65	
TD 17-I	Mise en place de terre végétale fournie : épaisseur moyenne 15 cm.	m ³	5	
AEP 05-II	Tuyau Pehd. PN 16 bars Ø 32 mm.	ml	50	
AEP 07-I	Raccordement tuyau Pehd. PN 16 bars Ø 32 mm.	u	1	
AS 03-I	Tuyaux PVC CR8 Ø 125.	ml	27	
AS 21-VI	Fonte 250 kn PMR sur regard existant : grille plate de 600.	u	1	
AS 38-II	Pose de caniveau grille préfabriqué béton polyester grille fonte 250 kn : L 3,00 m x l 30 cm.	ml	1	
GC 05	Regard de tirage 400 x 400	u	1	
CA 06-III	Câble isolé CU sous fourreau : câble de 3 x 10 mm ² .	ml	50	
CA 11-III	Boite de dérivation souterraine coulée 5 x 10 mm ²	u	1	
BT 01-I	Pose de bordures de trottoirs classe 10 Mpa : Type P1	ml	40	
FR 01	Non tissé synthétique	m ²	100	
FR 02	Grave non traitée 0/31 ⁵	m ³	15	
FR 04	Grave ciment 0/20.	t	50	
FR 09	Béton bitumineux 0/10.	t	11	
FR 27	Béton désactivé.	m ²	15	
OD 08-III	Pose de mobilier urbain : support de signalisation 80 x 40	u	1	
OD 08-V	Pose de mobilier urbain : portique de limitation d'accès pivotant double	u	1	
OD 08-VI	Pose d'une borne de service URBAFLUX <i>Mini Totem</i>	u	1	
OD 08-VII	Pose de barrière bois de réemploi 4,00 ml	ml	65	
OD 20	Ouvrage en béton : aire de vidange 3,50 x 5,30 m.	m ²	18	
BOR 01-I	Borne en béton grenailé 40 x 40 cm	u	8	
BOR 01-V	Borne inox Ø 154	u	5	
MOB 04	Portique de limitation d'accès pivotant double	u	1	
OD 25-I	Signalisation et protection.	ens.	1	
OD 29	Dossier de récollement	u	1	
			Montant HT	
			TVA 20%	
			Montant TTC	

Fait àle

L'entreprise

A VOUZIERES le

Yann DUGARD, Maire