

	DESIGNATION	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT TOTAL
<b>2.1 TRAVAUX EN REGIE</b>					
	Mise à disposition d'une pelle mécanique pour la réalisation des fouilles archéologiques	J	1		
	<i>(prix pour mémoire)</i>				
	<b>SOUS TOTAL H.T. :</b>				
<b>2.2 GENERALITES</b>					
	Installation et repli de chantier de chantier spécifique au lot VRD	Ens	1		
	Implantation - Piquetage	Ens	1		
	Etudes d'exécution - Plans de détails - PAC	Ens	1		
	Plan de récolement - Dossier des Ouvrages Exécutés	Ens	1		
	Réalisation des contrôles internes / externes - essais divers	Ens	1		
	Exploitation sous chantier - Signalisation et protection de chantier,	Ens	1		
	<b>SOUS TOTAL H.T. :</b>				
<b>2.3 TRAVAUX PREPARATOIRES - DEMOLITIONS</b>					
	Démolition de chaussée ou trottoir en enrobé / pavé	m <sup>2</sup>	3 000		
	Démolition de réseau d'assainissement	Fft	1		
	Démolition de muret/clotures/portails/mobiliers	Fft	1		
	Arrachage et dessouchage d'arbre ou arbustes	Fft	1		
	Suppression des mâts d'éclairage sur rue	U	5		
	<b>SOUS TOTAL H.T. :</b>				
<b>2.4 TERRASSEMENTS GENERAUX, NIVELLEMENT ET COUCHES DE FORME</b>					
	Déblais				
	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation pour plate forme bâtiment	m <sup>3</sup>	5 800		
	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation pour voirie et trottoirs	m <sup>3</sup>	3 760		
	Déblais en terrain de toute nature mis en dépôt provisoire	m <sup>3</sup>	400		
	Réglage et compactage de fond de forme	m <sup>2</sup>	4 200		
	Plate forme de chantier au droit des bâtiments en 0/80	m <sup>3</sup>	2 100		
	<b>SOUS TOTAL H.T. :</b>				
<b>2.5 VOIRIE</b>					
	Réglage et compactage de fond de forme	m <sup>2</sup>	6 200		
	Géotextile	m <sup>2</sup>	6 200		
	Couche de forme pour voirie lourde	m <sup>3</sup>	270		
	Couche de forme pour voirie VL et stationnement	m <sup>3</sup>	790		
	Couche de forme pour trottoir et cour	m <sup>3</sup>	710		
	Couche de forme issue des matériaux de démolition (pour trottoir, cour)	m <sup>3</sup>	200		
	Couche de fondation pour voirie 0/31.5	m <sup>3</sup>	390		
	Couche de fondation pour trottoir et cour 0/31.5	m <sup>3</sup>	625		
	Couche de roulement en matériaux hydrocarbonés				
	Pour voirie (ep. 6cm)	m <sup>2</sup>	1 535		
	Pour cour (0/6)	m <sup>2</sup>	1 160		
	Traitement par grenailage des enrobés	m <sup>2</sup>	1 160		
	Dalle béton pour gazon (stationnement VL)	m <sup>2</sup>	820		
	Pavés béton	m <sup>2</sup>	425		
	Béton désactivé ép. 12cm piéton	m <sup>2</sup>	1 000		
	Béton poncé	m <sup>2</sup>	470		
	Galets drainants pour tranchée drainante	m <sup>3</sup>	80		
	Bordures préfabriquées				
	T2	ml	175		
	CC1	ml	95		
	P3	ml	650		
	Bordures pierre				
	T2	ml	75		
	Bus	ml	95		
	Mise à niveau	fft	1		

	DESIGNATION	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT TOTAL
	Signalisation de police verticale				
	Panneau STOP	fft	1		
	Panneau PMR	fft	1		
	Signalisation horizontale				
	Bande STOP	ml	4		
	Passage piéton	fft	1		
	Pictogramme PMR	U	8		
	Marquage terrain de sport	fft	1		
	<b>SOUS TOTAL H.T. :</b>				
	<b>2.6 ASSAINISSEMENT</b>				
	Canalisations				
	PVC Ø200 raccordement des avaloirs	ml	55		
	PVC Ø200 EU	ml	124		
	PVC Ø300 EP	ml	283		
	PVC Ø400 EP	ml	165		
	PVC Ø500 EP	ml	71		
	Caniveau à grille	ml	20		
	Grille avaloir	U	14		
	Regard de visite EU/EP	U	19		
	Regard de pied de chute	U	16		
	Raccordement sur réseau EU / EP existant	U	2		
	Bassin de rétention EP compris système de régulation	Fft	1		
	<b>SOUS TOTAL H.T. :</b>				
	<b>2.7 UTILITES</b>				
	<b>AEP</b>				
	Fourniture et pose de canalisation AEP diam 63	ml	10		
	Regard de branchement / chambre de comptage	U	1		
	<b>Réseaux infrastructure courant fort</b>				
	Alim électrique depuis poste HT vers coffret et coffret vers TGBT (3 diam 160) en surlargeur du réseau éclairage	ml	230		
	<b>Réseaux courant faibles</b>				
	Télérelevé entre chaufferie et coffret gaz (en surlargeur tranchée gaz)	ml	40		
	Liaisons entre bâtiment principal et locaux annexes	ml	50		
	Liaison telecom 4 dim 63	ml	14		
	Chambre de tirage	u	10		
	<b>Eclairage extérieur</b>				
	Fourreaux TPC diam 63 + Cu	ml	290		
	Fourreaux TPC 2 diam 90 + Cu	ml	240		
	Candélabre simple crosse LED	U	9		
	Candélabre double crosse LED (parking)	U	6		
	Candélabre double crosse LED (rue Verte)	U	8		
	Spots	U	6		
	Câble 4 x 10 <sup>2</sup> U1000R2V	ml	240		
	Câble 4 x 6 <sup>2</sup> U1000R2V	ml	235		
	<b>Alimentation gaz</b>				
	Tranchée et fourreau pvc pour réseau (liaison coffret / chaufferie)	ml	30		
	Socle pour coffret gaz	ft	1		
	<b>SOUS TOTAL H.T. :</b>				

	DESIGNATION	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT TOTAL
<b>2.8 AMENAGEMENTS EXTERIEURS</b>					
	Cloture en panneaux rigides	ml	230		
	Mur de soutènement				
	a) Mur en limite de jardin / arase horizontale – épaisseur en tête 30cm	ml	38		
	b) Muret béton dans cour de récréation - hauteur hors sol 30 cm – épaisseur en tête 30cm	ml	26		
	c) Mur en limite du verger pédagogique hauteur hors sol 30 cm – épaisseur en tête 50cm	ml	21		
	d) Muret béton rampe d'accès PMR depuis terrasse	ml	11		
	e) Muret béton limite parc à vélos	ml	12		
	Escaliers				
	a) Accès terrasse vers le préau	fft	1		
	b) Sous le préau	fft	1		
	c) Accès entretien jardin	fft	1		
	d) Accès cour élémentaire vers bâtiment élémentaire (2 escaliers)	fft	1		
	Mobilier urbain				
	Banc	U	15		
	Arceau vélo	U	26		
	Potelet anti stationnement	U	4		
	Sol souple aire de jeux	m <sup>2</sup>	30		
	Bac à sable	U	1		
	<b>SOUS TOTAL H.T. :</b>				
<b>2.9 PLANTATIONS ET ESPACES VERTS (espèces, densités et emplacement suivant plan de masse)</b>					
	Mise en œuvre de terre végétale issue du site compris terrassement / réglage	m3	600		
	Apport de terre végétale (pour fosse arbre et arbuste) compris terrassement	m3	200		
	Engazonnement (préparation de la terre / engazonnement)	m2	3 000		
	Fourniture et plantation d'arbres (compris réalisation de la fosse)				
	Sophora Japonica	u	6		
	Arbre de Judée	u	2		
	Acer Freemani	u	4		
	Salix Alba	u	3		
	Podulus Alba	u	3		
	Amélanchier Canadensis	u	4		
	Fourniture et plantation d'arbustes (compris réalisation de la fosse)				
	Cerisier	u	1		
	Pommier	u	2		
	Pêcher	u	1		
	Cognassier	u	1		
	Poirier	u	2		
	Fourniture et plantation de haies (compris réalisation de la fosse)				
	Vive (Salix Caprea + Syringat + Cornus + Paillage)	ml	50		
	Champêtre (Noisetier + Saule + Erable + Paillage)	ml	185		
	Fourniture et plantation de couvre sols et vivaces (compris réalisation de la fosse)				
	Lierre	m <sup>2</sup>	256		
	Graminées (luzula + chasmanthium + deschampsia)	m <sup>2</sup>	18		
	Massif de vivaces (géranium + anémone + paillage)	m <sup>2</sup>	287		
	Vivaces (gaura + armoise)	m <sup>2</sup>	15		
	Fougères	m <sup>2</sup>	20		
	Salix Purpera Nana	m <sup>2</sup>	10		
	Entretien (2 tontes + garantie de reprise)	fft	1		
	<b>SOUS TOTAL H.T. :</b>				

	DESIGNATION	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT TOTAL
<b>RECAPITULATIF</b>					
	TRAVAUX EN REGIE				
	GENERALITES				
	TRAVAUX PREPARATOIRES - DEMOLITIONS				
	TERRASSEMENTS GENERAUX, NIVELLEMENT ET COUCHES DE FORME				
	VOIRIE				
	ASSAINISSEMENT				
	UTILITES				
	AMENAGEMENTS EXTERIEURS				
	PLANTATIONS ET ESPACES VERTS (espèces, densités et emplacement suivant plan de masse)				
<b>MONTANT TOTAL € H.T. :</b>					
T.V.A. (20,0 %). :					
<b>MONTANT TOTAL MARCHE € T.T.C. :</b>					

RECTIFIE QUANT AUX QUANTITES POUR VALOIR CDPGF

L'ENTREPRENEUR