

**VILLE DE VOUZIERES**  
**RUE DE TRAVERSIERE**

N°	NATURE DES TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRES	TOTAL
<b>A Aménagements du site - Travaux préparatoires</b>					
A 1	Installation de chantier	F	1		
A 2	Préparation de chantier dans le cadre de la charte qualité	F	1		
A 3	Constat d'Huissier	F	1		
A 4	Contrôle interne	F	1		
A 5	Signalisation de chantier	F	1		
A 6	Abattage d'arbres	U	PM		
A 7	Barriérage et mise en sécurité du chantier avec cloture type HERAS	F	PM		
A 8	Fourniture et pose de panneaux d'information	U	1		
A 9	Réalisation de sondages	U	5		
A 10	Recherche de réseaux existants :				
A 10,1	- Amenée et repli du matériel et du personnel pour auscultation non intrusive	F	PM		
A 10,2	- Amenée et repli du matériel et du personnel pour auscultation intrusive	F	PM		
A 10,3	- Auscultation par méthode non intrusive (radar géologique) et relevé GPS	M2	PM		
A 10,4	- Réalisation de fouilles pour validation et calibration	U	PM		
A 10,5	- Mise à jour du plan et rédaction du rapport d'auscultation	F	PM		
A 11	Démolition d'ouvrages d'assainissement :				
A 11,1	- Démolition de RV	U	PM		
A 11,2	- Démolition des rpi existants	U	PM		
A 11,3	- Dépose et évacuation des réseaux existants en amiante ciment				
A 11,3	* Diamètre de Ø100 mm à Ø300 mm (y compris branchements)	ML	PM		
A 11,3	* Enlèvement et destruction des déchets en amiante-ciment	ML	PM		
A 11,4	- Dépose et évacuation de réseaux existants tout type et tout diamètre DN<500 mm	ML	PM		
<b>SOUS-TOTAL (A) : Aménagements du site - Travaux préparatoires</b>					
<b>B Terrassements</b>					
<b>Démolition de chaussée</b>					
B 1	Découpe scie tout type de revêtement	ML	70		
B 2	Démolition de chaussée départementale tout type de revêtement	M2	48		
B 3	Démolition de chaussée en communale	M2	120		
B 4	Dépose et repose de bordures et/ou caniveaux	ML	50		
<b>Travaux connexes</b>					
B 5	Rabattement de nappe	ML	70		
<b>Tranchée</b>					
B 6	Terrassements pour pose de canalisations circulaires	M3	434		
B 7	Réalisation de blindage :				
B 7,1	- par caisson pour profondeur <2,5m	M2	336		
B 7,2	- par caisson avec réhausse pour 2,5m < profondeur < 3,5m	M2	80		
B 8	Plus value pour longement de concessionnaires	ML	70		
B 9	Plus value pour difficulté d'exécution-croisement de concessionnaires	U	10		
<b>Gestion des déblais</b>					
B 10	Evacuation des déblais	M3	434		
<b>SOUS-TOTAL (B) : Terrassements</b>					

<b>C</b>		<b>Remblais des tranchées</b>			
<b>C 1</b>	Consolidation du fond de fouille :				
<b>C 1,1</b>	- Fourniture et mise en œuvre de cailloux calibrés dans le fuseau 20/40 (ép. 20cm)	M3	31		
<b>C 3</b>	Fourniture et mise en œuvre du lit de pose enveloppé dans un géotextile sable 0/5 B1, B3, D1, D2 ou D3 (ép. 10cm)	M3	34		
<b>C 4</b>	Enrobage (en sable 0/5 B1, B3, D1, D2 ou D3) de canalisation jusqu'à +20 cm au-dessus de l'extrados	M3	168		
<b>C 5</b>	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5	M3	50		
<b>C 6</b>	Fourniture et mise en œuvre de matériaux d'apport de type D1, D2 ou D3 pour remblai PIR et PSR	M3	182		
<b>SOUS-TOTAL (C) : Remblais de tranchées</b>					

<b>D</b>		<b>Assainissement</b>			
<b>Canalisations</b>					
<b>D 1</b>	Fourniture et pose canalisations en PRV SN 10000 :				
<b>D 1,1</b>	- DN 800 mm y compris manchons de raccordements	ML	70		
<b>Regards de visite et regards de pied d'immeuble</b>					
<b>D 2</b>	Création regard de visite DN1000	U	3		
<b>D 3</b>	Plus value au prix précédent si profondeur > 1,50m	DM	45		
<b>D 4</b>	Raccodement avaloirs et au regard existant	U	7		
<b>D 5</b>	Création de bouche d'égout	U	0		
<b>SOUS-TOTAL (D) : Assainissement</b>					

<b>F</b>		<b>Réfection des revêtements</b>			
<b>F 1</b>	Voie départementale catégorie T1	M2	48		
<b>F 2</b>	Voie départementale catégorie T3	M2	0		
<b>F 3</b>	Voie communale	M2	168		
<b>F 4,00</b>	Chemin en empierrement	M2			
<b>SOUS-TOTAL (E) : Réfection des revêtements</b>					

<b>G</b>		<b>Plans et dossier de récolement</b>			
<b>G 1</b>	Plan de récolement et Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)	F	1		
<b>SOUS-TOTAL (F) : Plans et dossier de récolement</b>					

<b>MONTANT TOTAL DES TRAVAUX €HT</b>	
<b>TVA : 20,00%</b>	
<b>MONTANT TOTAL DES TRAVAUX €TTC</b>	